PROJEKT ÖSSZESÍTÉS – PVC-O vs KPE / PE100

[illegible]

PVC-O számlázási szálhossz: **5,95 m** • hasznos hossz: **méretenként** • KPE: **12 m**

Ajánlatkérő	Projektgazda	Árfolyam	KPE szállítás	PVC-O szállítás
[illegible]	[illegible]	**365,00 Ft/EUR**	**21,00 kamion × 1000,00 EUR/kamion**	**13,00 kamion × 3020,00 EUR/kamion**

Projekt hossza	PVC-O csőanyag (EXW)	KPE csőanyag (EXW)	Időelőny
24 430 m	**102 207 639 Ft** 280 020,93 EUR	**155 746 405 Ft** 426 702,48 EUR	**78,47 nap**

Költségösszesítés

Mutató	KPE / PE100	PVC-O	PVC-O előny	Előny [%]
Csőanyag [Ft / EUR]	155 746 405 Ft 426 702,48 EUR	102 207 639 Ft 280 020,93 EUR	53 538 766 Ft 146 681,55 EUR	34,38%
Szállítás [Ft / EUR]	7 665 000 Ft 21 000,00 EUR	14 329 900 Ft 39 260,00 EUR	-6 664 900 Ft -18 260,00 EUR	-86,95%
Csőanyag + szállítás [Ft / EUR]	**163 411 405 Ft** 447 702,48 EUR	**116 537 539 Ft** 319 280,93 EUR	**46 873 866 Ft** 128 421,55 EUR	**28,68%**
Kivitelezési idő [nap]	97,71	19,25	78,47	80,30%

Csőanyag költség



Szállítási költség



Kivitelezési idő



Projekt tételek összesítése

Méret	Hossz [m]	PVC-O méret / PN	KPE PN / SDR	PVC-O anyag [Ft]	KPE anyag [Ft]	PVC-O idő [nap]	KPE idő [nap]
D90	580	PN12,5	PN10 SDR17	666 727	628 837	0,27	1,28
D110	5270	PN12,5	PN10 SDR17	6 303 287	8 383 320	2,67	12,65
D125	180	PN12,5	PN10 SDR17	275 356	364 635	0,10	0,47
D160	5080	PN12,5	PN10 SDR17	11 040 352	16 881 221	3,14	16,18
D200	2245	PN12,5	PN10 SDR17	7 699 071	11 684 614	1,64	8,91
D225	2200	PN12,5	PN10 SDR17	9 540 498	14 506 560	1,77	9,58
D250	2065	PN12,5	PN10 SDR17	11 078 531	16 715 744	1,89	9,82
D280	1425	D250 / PN12,5	PN10 SDR17	7 673 466	14 443 006	1,31	7,33
D315	4540	PN12,5	PN10 SDR17	38 847 178	58 250 102	5,34	26,03
D355	845	PN12,5	PN10 SDR17	9 248 224	13 888 367	1,13	5,46

Megjegyzés: PVC-O esetén a darabszám a méretenkénti hasznos beépítési hosszból képződik, a számlázott mennyiség pedig darabszám × 5,95 m. KPE esetén 12 m-es szálhosszal számol. A szállítási költség: kamionszám × EUR/kamion × árfolyam.